

境界フェンス (H=1200) 材工費内訳 (基礎ブロック無し)

(15m当たり)

| 内訳 | 規格 | 単価 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---------------|----------------|----|----------|----------|----|--|
| 【材料費】 | | | | | | |
| 主柱 | Φ120×1200 | | 11 | 本 | | 見積 (大分県森林組合連合会) |
| 横棧 (ビーム) | Φ60×1440 | | 30 | 本 | | 見積 (大分県森林組合連合会) |
| フェンス板 | 15×120×1050 | | 170 | 枚 | | 見積 (大分県森林組合連合会) |
| 柱脚プレート | 120×200×200 t6 | | 11 | 枚 | | ボルト、アンカー、ケミカルセッター含む 見積 (大分県森林組合連合会) |
| 雑 費 | | | 3.0 | % | | コーススレッド、ワッシャー等 |
| 材料費 計 | | | | | | |
| 【工事費】 | | | | | | |
| 基礎工 | 普通作業員 | | 2.0 | 人 | | 大分県土木工事積算単価 |
| 組立工 | 普通作業員 | | 2.0 | 人 | | 大分県土木工事積算単価 |
| | 大工 | | 3.0 | 人 | | 大分県土木工事積算単価 |
| 工事費 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 材工費 | | | 15 | m | | |
| m当たり単価 | | | 1 | m | | |

※上記単価は直接工事費のみで、管理費等は含まれておりません。

※現場条件 (傾斜、車両進入困難箇所など) や施工条件により上記によりがたい場合があります。